

永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)



造价咨询人

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间:



正本

昆山市淀山湖镇永新村村民委员会

投 标 文 件

项目名称：永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修

招标编号：SZZSJ2020-Y-015

投 标 人：昆山市淀山湖镇天兵市政工程队

代理机构：苏州忠胜杰工程造价咨询有限公司

二〇二〇年三月



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价		其中： 暂估价
						综合单价	合价	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	拆除墙面水泥砂浆	m2	18.50			
2	011601001001	砖砌体拆除	拆除实砌墙（混合砂	m3	4.90			
3	010401003001	实心砖墙	M7.5混合砂浆砌筑240厚标准砖内墙	m3	3.22			
4	011201001001	墙面一般抹灰	12厚1:3水泥砂浆打底，8厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	32.80			
5	011102003001	块料楼地面	600*600地砖，30厚干硬性水泥砂浆	m2	14.06			
6	011204003001	块料墙面	20厚1:3水泥砂浆粘贴300*600墙砖	m2	27.00			
7	040602044001	整体化粪池	集成化粪池，2立方	座	1.000			
8	040602044002	砌筑井	400*400窨井，高1.2m	座	1.000			
9	040602044003	垃圾外运	垃圾外运	项	1			
10	040501004001	塑料管	Φ160雨水管安装，粘结，人工开挖回填沟槽	m	20.00			
11	011406001001	抹灰面油漆	内墙面901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各2遍	m2	6.00			
12	040602044004	混凝土栏杆	C25混凝土栏杆，高1100mm，含模板	m	16.00			
13	010515001001	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋，Φ10HRB400	t	1.440			
14	010803001001	金属卷帘(闸)门	2400*2600mm铝合金卷帘门	樘	1.000			
15	010404001001	垫层	5cm碎石底层，人机配合	m2	36.00			
16	040203007001	水泥混凝土	12cmC30混凝土路面硬化，含模板养生	m2	36.00			
17	040501004002	塑料管	Φ25mm ppr塑料管，热熔连接，室内	m	30.00			
18	040501004003	照明开关	照明开关，板式暗开关(单控)单联	个	1			
19	040501004004	其他成品卫生器具	水龙头安装	个	1			
20	040501004005	配管	Φ25mm电线管，砖、混凝土结构暗配	m	30.00			
21	040501004006	配线	bv-4 铜芯	m	90.00			
22	040501004007	普通灯具	led 200w灯	套	1.000			
分部分项清单合计								
单价措施项目合计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率	金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工				
1.1		基本费		3%		
1.2		省级标化增加费				
1.3		扬尘污染防治增加费		0.3%		
2	011707002001	夜间施工				
3	011707003001	非夜间施工照明				
4	011707005001	冬雨季施工				
5	011707007001	已完工程及设备保护				
6	011707008001	临时设施				
7	011707009001	赶工措施				
8	011707010001	按质论价				
9	011707011001	住宅分户验收				
10	011707012001	建筑工人实名制费用				
11	011707501001	苏安码管理增加费				
合 计						



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修 标段：

序号	项目名称	金额（元）	结算金额	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	--		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
6				
合 计				--

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：永新村金家港垃圾中转站建设及桥梁维修 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率 (%)	金额 (元)
1	规费合计	社会保险费+住房公积金+环境保护税		100	
1.1	社会保险费	分部分项工程量清单计价合价+措施项目清单计价合价+其他项目清单计价合价-除税工程		1.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程量清单计价合价+措施项目清单计价合价+其他项目清单计价合价-除税工程		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程量清单计价合价+措施项目清单计价合价+其他项目清单计价合价-除税工程		0	
2	税金	分部分项工程量清单计价合价+措施项目清单计价合价+其他项目清单计价合价+规费合计-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					